

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys 1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis 1 Architektūra

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>I Vidaus durys</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	1111m <sup>2</sup>	0.7091		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.700		
3		Transportuojami statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.700		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	70.910		
5		Faneruotos durys	m <sup>2</sup>	57.570		
6		Akustinės durys	m <sup>2</sup>	6.900		
7		Varstomos stiklo durys	m <sup>2</sup>	6.440		
8		Spynos durims	vn1.	28.000		
9		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	431.200		
10		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisais)	vn1.	2.000		
11		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vn1.	28.000		
12		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	1111m <sup>2</sup>	1.2936		
13		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m <sup>2</sup>	1.2936		
14		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m <sup>2</sup>	1.2936		
Skyriuje 1 .....						
<b>2 Parketo grindys</b>						
1		Leninių grindų ardymas (danga ir gulekšniai)	m <sup>2</sup>	619.090		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	7.500		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	7.500		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m <sup>2</sup>	6.1909		
5		50mm storio betono užtepimas, atliekamas siurbliu	1111m <sup>2</sup>	6.1909		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais	1	1.301		

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
		k8= 1.12				
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	6.1909		
8		.Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8= 1.03	m2	619.090		
9		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims , kai grindjuostės kietosios medienos	m	663.000		
111		Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	619.090		
11		Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8= 1.17	m2	619.090		
12		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	1111m	6.630		
		<b>Skyriuje 2</b>				.....
	<b>3 PVC grindys</b>					
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	14.060		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.000		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	1	1.000		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m2	0.1406		
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	1111m2	0.1406		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8= 1.12	1	0.030		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	0.1406		
8		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	14.060		
		<b>Skyriuje 3</b>				.....
	<b>4 Akmens masės plytelių grindys</b>					
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas k1=1.20	1111m2	0.0277		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	1	0.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m2	0.0277		
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	1111m2	0.0277		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8= 1.12	1	0.006		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaimė	1111m2	0.0277		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
		išsilyginančiu skiediniu (sluoksniu storis 5.00 mm)				
8		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	2.770		
9		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1.20	m2	2.770		
		<b>Skyriuje 4</b>				.....
<b>5</b>	<b>Lubos</b>					
1		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	1111m2	1.920		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	4.300		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	4.300		
4		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03	m2	409.110		
5		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	1111m2	2.2984		
6		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	2.2984		
7		Lipdinių restauravimas, kai sunykę virš 20% ploto	m2 išskl. d.	35.000		
		<b>Skyriuje 5</b>				.....
<b>6</b>	<b>Mūro sienos ir pertvaros</b>					
1		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	6.000		
2		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	24.360		
3		Senų tapetų nuplėšimas	1111m2	19.6461		
4		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	1111m2	19.6461		
5		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	393.200		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	3.600		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	1	22.000		
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	25.600		
9		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m2	19.6461		
111		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	19.6461		
11		120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatines	m2	52.200		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
12		plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15 Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m <sup>3</sup> , kai angos stačiak. formos k8=1.07	m <sup>3</sup>	1.600		
13		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	1111m <sup>2</sup>	0.642		
14		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	1111m <sup>2</sup>	0.642		
15		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m <sup>2</sup>	0.640		
16		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m <sup>2</sup>	24.360		
		<b>Skyriuje 6</b>				.....
<b>7 Palangių įrengimas</b>						
1		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	65.000		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.900		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.900		
4		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės nedažytos	m	65.000		
5		Gerasis medinių palangių alicjinis dažymas	1111m <sup>2</sup>	0.520		
		<b>Skyriuje 7</b>				.....
<b>8 Sieninės spintys</b>						
1		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m <sup>2</sup>	28.800		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.500		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.500		
4		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų įrengimas	m <sup>2</sup>	91.800		
5		Sienų vidinių paviršių apklėjimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m <sup>2</sup>	0.648		
6		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m <sup>2</sup>	0.648		
		<b>Skyriuje 8</b>				.....
<b>9 Kiti darbai</b>						
1		Šildytuvo montavimas	komp.	1.000		
2		Vandens šildytuvai 30 l	vnt	1.000		
		<b>Skyriuje 9</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai  (Pavardė)	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>2 Kabeliai, laidai</b>						
1		Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	1111m	30.000		
2		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	1111m	30.000		
3		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	3030.000		
4		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	1111m	0.600		
5		Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	60.000		
6		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	1111m	30.000		
7		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	1111m	0.600		
8		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	1111m	29.200		
9		Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	3028.200		
10		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	2410.200		
11		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	360.500		
12		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	360.500		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vn1	4.000		
14		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vn1	4.000		
<b>Skryjuje 2</b>						.....
<b>3 Instaliaciniai gaminiai</b>						
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	1111vn1	0.240		
2		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	1111vn1	0.090		
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	1111vn1	1.960		
4		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais gražtais mūro sienose	1111vn1	2.290		
<b>Skryjuje 3</b>						.....
<b>4 Šviestuvai</b>						
1		Signalinių žibintų su užrašu "jėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	1111vn1	0.070		
2		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vn1	4.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vn1	4.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	1111vn1	0.090		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vienuo kaina	L1 Iš viso
5		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	110/vnt	0.010		
6		.Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	110/vnt	1.480		
		Skylėje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis

3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Oro kondicionavimas.</b>						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1.000		
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	18.000		
3		Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	19.000		
4		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	403.000		
5		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	46.000		
6		Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu	m	449.000		
7		Vamzdynų paviršių nuriebalinimas benzinu	l/100m <sup>2</sup>	0.198		
8		Variniai vamzdžiai 6x1mm	m	83.000		
9		Variniai vamzdžiai 10x1mm	m	117.000		
10		Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	107.000		
11		Variniai vamzdžiai 15x1mm	m	49.000		
12		Variniai vamzdžiai 35x1.5mm	m	25.000		
13		Variniai vamzdžiai 28x1mm	m	21.000		
14		Variniai vamzdžiai 18x1mm	m	8.000		
15		Variniai vamzdžiai 22x1mm	m	39.000		
16		Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	19.000		
22		Valdymo pultelio montavimas	vnt.	19.000		
23		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų	vnt.	18.000		
24		.Srauto skirstytuvas	vnt.	18.000		
26		Laidinis valdymo pultas	vnt.	19.000		
27		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt.	21.000		
28		Freoninių trišakių komplektas	vnt.	20.000		
29		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	l/100m	4.240		
311		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	l/100m	0.250		



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienuo kaina	Iš viso
31		Vamzdžių izoliacija d 22/9	m	403.000		
32		Vamzdžių izoliacija d35/9	m	46.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 3				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 3				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Priešgaisrinės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	2.000		
2		Priešgaisrinės centralės	vnt	2.000		
3		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos modulio montavimas	vnt	1.000		
4		Sirenų modulis	vnt	1.000		
5		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kompl.	54.000		
6		.Optinis dūmų jutiklis	vnt.	54.000		
7		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	55.000		
8		Korpusas prietaisams	vnt.	54.000		
9		Izoliatoriai daviklio bazėje	vnt	1.000		
10		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vnt	3.000		
11		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vnt	2.000		
12		Signalinis, garsinis įrenginys išorės	vnt	1.000		
13		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2.000		
14		Akumuliatoriai 12V-7,0 Ah (hermetizuot.)	vnt	2.000		
15		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt	3.000		
16		Pavojaus mygtukas	vnt	3.000		
17		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	mm	5.200		
18		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	535.600		
19		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 4				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetu kaina	Iš viso
<b>1 Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	19.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungčių komutacinė panelė 1U, 19"	vnt	9.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	9.000		
4		Rėmai į komutacinę spinta	vnt	1.000		
5		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	50.000		
6		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vnt	13.000		
7		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vnt	37.000		
8		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt	124.000		
9		Komutacinis kabelis 2.0m	vnt.	124.000		
10		Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	2.500		
11		Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	2.500		
12		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	252.500		
13		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0.500		
14		Kabelinės kopėčios 300 š.c.	m	50.500		
15		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	3.500		
16		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas kanaluose	100m	0.500		
17		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	29.000		
18		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	3399.000		
19		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	124.000		
Skyriuje 1						.....
žiniaraštyje 5						.....
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						.....
Iš viso žiniaraštyje 5						.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny 1 Pastatas. I-as etapas.

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiu

Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Irenginių pavadinimas	Matavienis	Kiekis	Kaina Lt	Vertė Lt
		Techniniai ir kiti duomenys				
		<b>1 Oro kondicionavimas.</b>				
17		Išorinis kondensatorinis blokas 56,0-72,8/63,0 kW	kompl.	1.0		
18		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW sieninis	kompl.	6.0		
19		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,8/3,2 kW sieninis	kompl.	9.0		
20		Vidinis kondicionieriaus blokas 4,5/5,0 kW	vnt	1.0		
21		Vidinis kondic.blokas 3,6/4,0 kW	kompl.	2.0		
25		Centrinis valdiklis BMS	vnt	1.0		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis  
Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

-----

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

2 Pastatas. II-as etapas.

Žiniaraštis

1 Architektūra

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Vidaus durys</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.8104		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.900		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	t	1.900		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	60.800		
5		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	13.340		
6		Faneruotos durys	m2	60.800		
7		Varstomos stiklo durys	m2	8.740		
8		Plieninės durys	m2	4.600		
9		Spynos durims	vnt.	29.000		
10		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	492.800		
11		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisai)	vnt.	3.000		
12		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vnt.	29.000		
13		Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	30.400		
14		WC pertvaros	m2	30.400		
15		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k1= 1.50,k2=0.00,k8= 1.09	100m2	1.4784		
16		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100m2	1.4748		
17		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.4784		
Skyrluje 1 .....						
<b>2 Parketo grindys</b>						
1		Lentinių grindų ardymas (danga, gulekšniai)	m2	741.380		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7.400		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	t	7.400		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų	100m2	7.4138		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
		įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm				
5		50mm storio betono užtepimas, atliekamas siurbliu	100m <sup>2</sup>	7.4138		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	1.557		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m <sup>2</sup>	7.4138		
8		.Parketlėnčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m <sup>2</sup>	741.380		
9		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	793.300		
10		Grindlėnčių grindų dangų šlifavimas	m <sup>2</sup>	741.380		
11		Grindlėnčių grindų dangų lakavimas k8=1.17	m <sup>2</sup>	741.380		
12		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	100m	7.940		
		<b>Skyriuje 2</b>				.....
	<b>3</b>	<b>Akmens masės plytelių grindys</b>				
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas k1=1.20	100m <sup>2</sup>	0.261		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	2.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m <sup>2</sup>	0.261		
5		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m <sup>2</sup>	0.261		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.055		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m <sup>2</sup>	0.261		
8		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m <sup>2</sup>	26.100		
9		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1.20	m <sup>2</sup>	26.100		
		<b>Skyriuje 3</b>				.....
	<b>4</b>	<b>Lubos</b>				
1		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m <sup>2</sup>	2.300		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	2.100		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Li
		k4=10.000				
4		Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas	m2	767.480		
		k8=1.03				
5		Lengvųjų profilių metalinio karkaso	100m	9.300		
		tvirtinimas prie paviršių k1=1.25,k2=1.25				
6		Perdenginių apšiltinimas 5 cm storio	m3	15.500		
		mineralinės vatos plokštėmis, dedant 1				
		sluoksnį iš apačios				
7		Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono	100m2	3.100		
		plokštėmis				
8		Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis	100m2	3.100		
		pirmas glaistymas				
9		Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis	100m2	3.100		
		sekantis glaistymas				
10		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamųjų	100m2	3.100		
		konstrukcijų gerasis dažymas vandens				
		emulsiniais dažais				
		<b>Skyriuje 4</b>				.....
		<b>5 Mūro sienos ir pertvaros</b>				
1		Mūrinių sienų išardymas be plytų	m3	18.100		
		atrankimo k8=1.17				
2		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis	m2	176.710		
		išardymas, be plytelių išsaugojimo				
3		Senų tapetų nuplėšimas	100m2	22.2837		
4		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais	100m2	22.2837		
		nuvalymas, nuplaunant paviršių				
5		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko	m2	481.100		
		remontas cemento-kalkių skiediniu				
		k8=1.15				
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	5.500		
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant rankiniu būdu				
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	42.000		
		atstumu automobiliais-savivarčiais,				
		pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos				
		kaušais				
8		Transportuojant statybines šiukšles už	t	47.500		
		kiekvieną papildomą kilometrą pridėti				
		k4=10.000				
9		Sienų vidinių paviršių apklijavimas	100m2	22.2837		
		apmušalais (tapetais), derinant ornamento				
		rašta, kai apmušalai dažomi stiklo audinio				
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamųjų	100m2	22.2837		
		konstrukcijų gerasis dažymas vandens				
		emulsiniais dažais				
11		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų	m3	9.200		
		užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje				
		iki 5 m3, kai angos stačiak. formos				
		k8=1.07				
12		Sienų aptaisymas vienspalvėmis	m2	176.710		
		glazūruotomis plytelėmis				
13		Surenkamos-išardomos pertvaros su	100m2	0.325		
		įstiklinimu				
14		Stiklo pertvaros	m2	32.500		
		<b>Skyriuje 5</b>				.....
		<b>6 Palangių įrengimas</b>				
1		Medinių palangės lentų išėmimas iš	vnt	40.000		
		mūrinių sienų				
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km	t	1.200		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
		atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu				
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	t	1.200		
4		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės nedažytos	m	40.000		
5		Gerasis medinių palangių aliejinis dažymas	100m2	0.320		
		<b>Skyluje 6</b>				.....
		<b>7 Sieninės spintos</b>				
1		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	28.800		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu				
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	t	0.500		
4		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų įrengimas	m2	91.800		
5		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100m2	0.648		
6		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.648		
		<b>Skyluje 7</b>				.....
		<b>žinlaraštyje 1</b>				.....
		<b>Pridėtinės vertės mokestis 21.00%</b>				.....
		<b>Iš viso žinlaraštyje 1</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)





Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Lt
4		paslėptoji Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	5.680		
		Skyriuje 3				.....
4	Šviesstuvai					
1		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0.080		
2		Mataavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	7.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	7.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.130		
5		.Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	2.090		
		Skyriuje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sąskaitos sąrašas 2013.06.07

Statinių grupė **462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.**

Statiny **2 Pastatas. II-aš etapas.**

Žiniaraštis **3 Oro kondicionavimas**

2013.06.07

Suma žiniaraščiu

Lt

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>I Oro kondicionavimas.</b>						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1.000		
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	24.000		
3		Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt.	25.000		
4		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	422.000		
5		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	52.000		
6		Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu	m	474.000		
7		Vamzdynų paviršių nuriebalinimas benzinu	100m <sup>2</sup>	0.210		
8		Variniai vamzdžiai 6x1mm	m	95.000		
9		Variniai vamzdžiai 10x1mm	m	116.000		
10		Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	103.000		
11		Variniai vamzdžiai 15x1mm	m	51.000		
12		Variniai vamzdžiai 35x1.5mm	m	19.000		
13		Variniai vamzdžiai 28x1mm	m	33.000		
14		Variniai vamzdžiai 18x1mm	m	42.000		
15		Variniai vamzdžiai 22x1mm	m	15.000		
16		Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vnt.	25.000		
22		Valdymo pultelio montavimas	vnt.	25.000		
23		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų	vnt.	25.000		
24		Srauto skirstytuvai	vnt	25.000		
25		Laidinis valdymo pultas	vnt	25.000		
26		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	24.000		
27		Freoninių trišakių komplektas	vnt	24.000		
28		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	4.220		
29		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.520		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
30		Vamzdžių izoliacija d 22/9	m	422.000		
31		Vamzdžių izoliacija d35/9	m	52.000		
		Skiriuje 1				.....
		žiniaraštyje 3				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 3				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

2 Pastatas. II-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. cit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kumpl.	72.000		
2		.Optinis dūmų jutiklis	vn1.	72.000		
3		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vn1	74.000		
4		Korpusas prietaisams	vn1.	72.000		
5		Izoliatoriai daviklio bazėje	vn1	2.000		
6		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vn1	2.000		
7		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vn1	2.000		
8		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vn1	2.000		
9		Pavojaus mygtukas	vn1	2.000		
10		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	11X1m	4.710		
11		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	485.130		
12		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vn1.	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 4				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinyš

2 Pastatas, II-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetų kaina	Iš viso
<b>1 Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vn1	6.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungčių komutacinė panelė 1U, 19"	vn1	3.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vn1	1.000		
4		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vn1	82.000		
5		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vn1	20.000		
6		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vn1	62.000		
7		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vn1	206.000		
8		Komutacinis kabelis 2.0m	vn1	206.000		
9		Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	1111m	7.200		
10		Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	1111m	7.200		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	727.200		
12		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	1111m	0.700		
13		Kabelinės kopėčios 300 š.c.	m	70.700		
14		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	1111m	7.200		
15		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas kanaluose	1111m	0.700		
16		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	1111m	20.100		
17		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	2884.000		
18		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vn1.	206.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinsys 2 Pastatas. II-as etapas.

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Matu vienetas	Kiekis	Kaina Lt	Vertė Lt
		Techniniai ir kiti duomenys				
		<b>1 Oro kondicionavimas.</b>				
17		Išorinis kondensatorinis blokas 68,0-88,4/73,0 kW	kompi.	1.0		
18		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW sieninis	kompi.	8.0		
19		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,8/3,2 kW sieninis	kompi.	9.0		
20		Vidinis kondicionieriaus blokas 4,5/5,0 kW	vnt	1.0		
21		Vidinis kondic.blokas 3,6/4,0 kW	kompi.	6.0		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis  
Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2013.07.17

Statinių grupė **462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.**

Statiny **3 Pastatas. III-as etapas.**

Žiniaraštis **1 Architektūra**

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetų kaina	Iš viso
<b>1 Vidaus durys</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	1111m <sup>2</sup>	0.6585		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.600		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.600		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	65.850		
5		Fanaruotos durys	m <sup>2</sup>	57.110		
6		Akustinės durys	m <sup>2</sup>	2.300		
7		Varstomos stiklo durys	m <sup>2</sup>	6.440		
8		Spynos durims	vn1.	26.000		
9		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	401.280		
10		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisais)	vn1.	2.000		
11		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vn1.	26.000		
12		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	1111m <sup>2</sup>	1.2036		
13		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m <sup>2</sup>	1.2036		
14		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m <sup>2</sup>	1.2036		
<b>Skyriuje 1</b>						
<b>2 Parketo grindys</b>						
1		Lentinių grindų ardymas (dangos, gulekšniai)	m <sup>2</sup>	646.390		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	7.700		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	7.700		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m <sup>2</sup>	6.4639		
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas siurbliu	1111m <sup>2</sup>	6.4639		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais	1	1.358		



Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vienetų kaina	Li iš viso
		k8= 1.12				
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	6.4639		
8		.Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojami izoliaciją k8= 1.03	m2	646.390		
9		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	691.700		
111		Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	646.390		
11		Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8= 1.17	m2	646.390		
12		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	1111m	6.920		
		<b>Skyriuje 2</b>				.....
	<b>3 PVC grindys</b>					
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	26.890		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	1	1.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m2	0.2689		
5		50mm storio betono užtepas, atliekamas rankiniu būdu	1111m2	0.2689		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8= 1.12	1	0.057		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	0.2689		
8		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai dangą kelių spalvų paprasto piešinio	m2	26.890		
		<b>Skyriuje 3</b>				.....
	<b>4 Lubos</b>					
1		Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8= 1.17	1111m2	2.022		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	4.300		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4= 10.000	1	4.300		
4		Akustinių pakabinamųjų lubų įrengimas k8= 1.03	m2	147.080		
5		Lubų paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8= 1.12	1111m2	5.262		
6		Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	1111m2	5.262		
7		Paruoštų dažymui lubų ir surenkamųjų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	5.262		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vienetų kaina	L1
8		II sudėtingumo kategorijos lipdinių restauravimas, kai sunykę virš 20% ploto Skyriuje 4	m2 išsklūt.	78.900		.....
<b>5 Mūro sienos ir pertvaros</b>						
1		Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	1111m	0.420		
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	6.000		
3		Senų tapetų nuplėšimas	1111m2	21.4351		
4		Anksčiau dažytų sienų vandeningais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	1111m2	21.4351		
5		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	428.700		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	2.600		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	1	6.000		
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	8.600		
9		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant omamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m2	21.4351		
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	21.4351		
11		120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas, naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12, k9=1.15	m2	53.400		
12		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	1111m2	0.642		
13		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glastymas ir šlifavimas 2 kartus	1111m2	0.642		
14		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	0.640		
15		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	24.360		
16		Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant Skyriuje 5	m2	8.700		.....
<b>6 Palangių įrengimas</b>						
1		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vn1	65.000		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.900		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.900		
4		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės nedažytos	m	65.000		
5		Gerasis medinių palangių aliejinis	1111m2	0.520		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Li iš viso
		dažymas				
		Skyriuje 6				.....
		<b>7 Sieninės spintus</b>				
1		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardyimas $k_1=0.60, k_2=0.60, k_3=0.000$	m2	28.800		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.500		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti $k_4=10.000$	1	0.500		
4		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų įrengimas	m2	91.800		
5		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi sūklo audinio	1111m2	0.648		
6		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	0.648		
		Skyriuje 7				.....
		žiniaraštyje 1				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 1				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

5

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

3 Pastatas. III-as etapas.

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienu kaina	Iš viso
<b>2 Kabeliai, laidai</b>						
1		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	1101m	25.000		
2		1ki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	1101m	25.000		
3		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	2525.000		
4		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	1101m	0.600		
5		Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	60.000		
6		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	1001m	25.000		
7		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	1101m	0.600		
8		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	1101m	38.150		
9		Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	3445.350		
10		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	2502.900		
11		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	309.000		
12		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	309.000		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	4.000		
14		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	4.000		
<b>Skryliuje 2</b>						.....
<b>3 Instaliaciniai gaminiai</b>						
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	110/vnt	0.250		
2		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	110/vnt	0.090		
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	110/vnt	2.230		
4		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	110/vnt	4.320		
<b>Skryliuje 3</b>						.....
<b>4 Šviestuvai</b>						
1		Signalinių žibintų su užrašu "jėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	110/vnt	0.080		
2		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	5.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	5.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	110/vnt	0.060		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienu kaina	Iš viso
5		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	1100vnt	0.010		
6		.Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	1100vnt	1.550		
		Skyriuje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

3 Pastatas. III-as etapas.

Žiniaraštis

3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Oro kondicionavimas.</b>						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vn1.	1.000		
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vn1.	14.000		
3		Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vn1.	15.000		
4		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	287.000		
5		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	7.000		
6		Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu	m	294.000		
7		Vamzdynų paviršių nuriebalinimas benzinu	1100m2	0.130		
8		Variniai vamzdžiai 6x1mm	m	78.000		
9		Variniai vamzdžiai 10x1mm	m	96.000		
10		Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	54.000		
11		Variniai vamzdžiai 15x1mm	m	41.000		
12		Variniai vamzdžiai 35x1.5mm	m	7.000		
13		Variniai vamzdžiai 18x1mm	m	11.000		
14		Variniai vamzdžiai 22x1mm	m	7.000		
15		Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vn1.	15.000		
19		Valdymo pultelio montavimas	vn1.	15.000		
20		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų	vn1.	14.000		
21		Srauto skirstytuvas	vn1	14.000		
22		Laidinis valdymo pulias	vn1	15.000		
23		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vn1	15.000		
24		Freoninių trišakių komplektas	vn1	15.000		
25		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	1100m	2.870		
26		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	1100m	0.070		
27		Vamzdžių izoliacija d 22/9	m	287.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
28		Vamzdžių izoliacija d35/9	m	7.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 3				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 3				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

(Pildoma formoje KA-01/2007)

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

3 Pastatas. III-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. cit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos modulio montavimas	vnt	2.000		
2		Sirenų modulis	vnt	2.000		
3		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kompł.	63.000		
4		Optinis dūmų jutiklis	vnt.	63.000		
5		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	65.000		
6		Korpusas prietaisams	vnt.	63.000		
7		Izoliatoriai daviklio bazėje	vnt	2.000		
8		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vnt	2.000		
9		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vnt	2.000		
10		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt	3.000		
11		Pavojaus mygtukas	vnt	3.000		
12		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	4.000		
13		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	412.000		
14		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt.	1.000		
		Skartyje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 4				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)



## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

3 Pastatas. III-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas t

Sam. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vn1	4.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungčių komutacinė panelė 1U, 19"	vn1	2.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vn1	2.000		
4		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vn1	104.000		
5		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vn1	16.000		
6		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vn1	88.000		
7		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vn1	280.000		
8		Komutacinis kabelis 2.0m	vn1.	280.000		
9		Vagų išskirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	110)m	9.600		
10		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	110)m	9.600		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	969.600		
12		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	110)m	0.500		
13		Kabelinės kopėčios 300 š.c.	m	50.500		
14		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	110)m	9.600		
15		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas kanaluose	110)m	0.500		
16		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	110)m	8.100		
17		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	1874.600		
18		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vn1.	280.000		
		Skyrulyje 1				.....
		žiniaraštyje 5				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 5				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys 3 Pastatas. III-as etapas.

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Matų vienetas	Kiekis	Kaina Lt	Vertė Lt
		Techniniai ir kiti duomenys				

**1 Oro kondicionavimas.**

t6	Išorinis kondensatorinis blokas 45,0-58,5/50,0 kW	kompl.	1.0
t7	Vidinis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW sieninis	kompl.	13.0
t8	Vidinis kondicionieriaus blokas 2,8/3,2 kW sieninis	kompl.	1.0

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis  
Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

S

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

4 Pastatas. IV-asis etapas.

Žiniaraštis

1 Architektūra

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Viencio kaina	Iš viso
<b>1 Vidaus durys</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	110)m2	0.7505		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.900		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.900		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai statos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	67.000		
5		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	8.050		
6		Faneruotos durys	m2	57.800		
7		Varstomos stiklo durys	m2	9.200		
8		Plieninės durys	m2	8.050		
9		Spynos durims	vn1.	30.000		
10		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	459.360		
11		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vn1.	4.000		
12		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vn1.	30.000		
13		Pertvarų iš plokščių iki 5m2 ploto surinkimas	m2	30.400		
14		WC pertvaros	m2	30.400		
15		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	110)m2	1.3781		
16		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	110)m2	1.3781		
17		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	110)m2	1.3781		
<b>Skyrulyje 1</b>						
<b>2 Parketo grindys</b>						
1		Lentinių grindų ardymas (danga,gulekšniai)	m2	561.970		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	5.400		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	5.400		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų	110)m2	5.6197		

Sąm. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
		įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm				
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas siurbliu	100m2	5.6197		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	1.203		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	5.6197		
8		.Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m2	561.970		
9		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	612.600		
10		Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	561.970		
11		Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8=1.17	m2	561.970		
12		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	100m	6.130		
		<b>Skyrtyje 2</b>				.....
		<b>3 Akmens masės plytelių grindys</b>				
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas k1=1.20	100m2	0.2494		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	2.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	2.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.2494		
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.2494		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	0.053		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0.2494		
8		Grindų tepinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	24.940		
9		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1.20	m2	24.940		
		<b>Skyrtyje 3</b>				.....
		<b>4 PVC grindys</b>				
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	12.470		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.700		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.700		

Sam. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	110m <sup>2</sup>	0.1247		
5		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	110m <sup>2</sup>	0.1247		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	0.036		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	110m <sup>2</sup>	0.1247		
8		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m <sup>2</sup> padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m <sup>2</sup>	12.470		
<b>Skyrtyje 4</b>						.....
<b>5 Lubos</b>						
1		Tinko nudažymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	110m <sup>2</sup>	2.050		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	2.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	2.100		
4		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03	m <sup>2</sup>	599.380		
<b>Skyrtyje 5</b>						.....
<b>6 Mūro stenos ir pertvaros</b>						
1		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m <sup>3</sup>	11.100		
2		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m <sup>2</sup>	208.050		
3		Senų tapetų nuėlimas	110m <sup>2</sup>	20.1707		
4		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	110m <sup>2</sup>	20.1707		
5		Sienų atskirų vietų iki 5 m <sup>2</sup> ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m <sup>2</sup>	465.800		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	3.500		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m <sup>3</sup> talpos kaušais	1	21.000		
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	24.500		
9		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	110m <sup>2</sup>	20.1707		
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	110m <sup>2</sup>	20.1707		
11		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m <sup>3</sup> , kai angos stačiak. formos	m <sup>3</sup>	2.300		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
		k8=1.07				
12		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	208.050		
13		Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	110)m2	0.422		
14		Stiklo pertvaros	m2	42.200		
		<b>Skyltėje 6</b>				.....
		<b>7 Palangių įrengimas</b>				
1		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vn1	34.000		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.100		
4		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės nedažytos	m	34.000		
5		Gerasis medinių palangių alicjinis dažymas	110)m2	0.272		
		<b>Skyltėje 7</b>				.....
		<b>8 Steninės sptntos</b>				
1		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų ardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m2	6.400		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.100		
4		Spintų ir antresolių lentynų iš skydų įrengimas	m2	20.400		
5		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), nederinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	110)m2	0.144		
6		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	110)m2	0.144		
		<b>Skyltėje 8</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

4 Pastatas. IV-as etapas.

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Skydai ir jų komplektacija.</b>						
1		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais	vn1	3.000		
2		36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais	vn1	1.000		
3		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vn1.	4.000		
4		Skirstomasis skydelis AJS-21	vn1	1.000		
5		Skirstomasis skydelis KS-21	vn1	1.000		
6		Skirstomasis skydelis KS-22	vn1	1.000		
7		Skirstomasis skydelis AJS-22	vn1	1.000		
<b>Skylėje 1</b>						.....
<b>2 Kabeliai, taidai</b>						
1		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	110)m	25.000		
2		Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas paruoštose vagose	110)m	25.000		
3		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	2500.000		
4		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	110)m	0.600		
5		Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	60.000		
6		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	110)m	25.000		
7		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	110)m	0.600		
8		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	110)m	36.800		
9		Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	3337.200		
10		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	2472.000		
11		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	309.000		
12		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	309.000		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vn1	4.000		
14		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vn1	4.000		
<b>Skylėje 2</b>						.....
<b>3 Instaliacinių gaminių</b>						
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	110)vn1	0.290		
2		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	110)vn1	0.040		
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija	110)vn1	2.160		

Sam. eit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetinė kaina	Iš viso
4		paslėptoji Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	110/vnt	4.180		
		Skrytuje 3				.....
4	Šviestuvai					
1		Signalinių žibintų su užrašu "jėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	110/vnt	0.030		
2		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	6.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	6.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	110/vnt	0.170		
5		.Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	110/vnt	1.430		
		Skrytuje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)



## DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

4 Pastatas. IV-as etapas.

Žiniaraštis

3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
<b>I Oro kondicionavimas.</b>						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vn1.	1.000		
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vn1.	25.000		
3		Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vn1.	26.000		
4		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	509.000		
5		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	11.000		
6		Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu	m	520.000		
7		Vamzdynų paviršių nuriebalinimas benzinu	100m <sup>2</sup>	0.230		
8		Variniai vamzdžiai 6x1mm	m	205.000		
9		Variniai vamzdžiai 10x1mm	m	156.000		
10		Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	71.000		
11		Variniai vamzdžiai 15x1mm	m	54.000		
12		Variniai vamzdžiai 35x1.5mm	m	3.000		
13		Variniai vamzdžiai 28x1mm	m	8.000		
14		Variniai vamzdžiai 18x1mm	m	15.000		
15		Variniai vamzdžiai 22x1mm	m	8.000		
16		Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vn1.	26.000		
20		Valdymo pultelio montavimas	vn1.	26.000		
21		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų	vn1.	26.000		
22		Srauto skirstytuvai	vn1	26.000		
23		Laidinis valdymo pultas	vn1	26.000		
24		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vn1	25.000		
25		Freoninių trišakių komplektas	vn1	25.000		
26		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	5.090		
27		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.110		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
28		Vamzdžių izoliacija d 22/9	m	509.000		
29		Vamzdžių izoliacija d35/9	m	11.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 3				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		iš viso žiniaraštyje 3				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

4 Pastatas. IV-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kumpl.	64.000		
2		.Optinis dūmų jutiklis	vnt.	64.000		
3		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	65.000		
4		Korpusas prietaisams	vnt.	64.000		
5		Izoliatoriai daviklio bazėje	vnt	1.000		
6		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vnt	2.000		
7		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vnt	2.000		
8		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt	2.000		
9		Pavojaus mygtukas	vnt	2.000		
10		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100lm	4.500		
11		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	463.500		
12		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

4 Pastatas. IV-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>1 Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vn1	6.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungėių komutacinė panelė 1U, 19"	vn1	3.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vn1	3.000		
4		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vn1	69.000		
5		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vn1	22.000		
6		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vn1	47.000		
7		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vn1	163.000		
8		Komutacinis kabelis 2.0m	vn1.	163.000		
9		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	100m	5.800		
10		1ki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	5.800		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	585.800		
12		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0.700		
13		Kabelinės kopėčios 300 š.c.	m	70.700		
14		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	5.800		
15		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas kanaluose	100m	0.700		
16		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	18.700		
17		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	2595.600		
18		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vn1.	163.000		

Skryčiuje 1

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statyns 4 Pastatas. IV-as etapas.

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	Vertė Lt
		Techiniai ir kiti duomenys				

**1 Oro kondicionavimas.**

17		Išorinis kondensatorinis blokas 56,0-72,8/63,0 kW	kompl.	1.0		
18		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW sieninis	kompl.	22.0		
19		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,8/3,2 kW sieninis	kompl.	3.0		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis  
Iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis

1 Architektūra

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>1 Vidaus durys</b>						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m <sup>2</sup>	0.635		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	2.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k <sub>4</sub> =10.000	1	2.100		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m <sup>2</sup> iki 3 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	63.500		
5		Fanaruotos durys	m <sup>2</sup>	61.200		
6		Akustinės durys	m <sup>2</sup>	2.300		
7		Spynos durims	vn1.	27.000		
8		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	398.200		
9		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vn1.	27.000		
10		Pertvarų iš plokščių iki 5m <sup>2</sup> ploto surinkimas	m <sup>2</sup>	30.400		
11		WC pertvaros	m <sup>2</sup>	30.400		
12		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k <sub>1</sub> =1.50,k <sub>2</sub> =0.00,k <sub>8</sub> =1.09	100m <sup>2</sup>	1.1946		
13		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100m <sup>2</sup>	1.1946		
14		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	1.1946		
<b>Skyriuje 1</b>						
<b>2 Parketo grindys</b>						
1		Lentinių grindų ardymas (dangos, gulekšniai)	m <sup>2</sup>	530.350		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	5.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k <sub>4</sub> =10.000	1	5.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m <sup>2</sup>	5.3035		
5		50mm storio betono užtepimas,atliekamas siurbliu	100m <sup>2</sup>	5.3035		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais	1	1.114		

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
		k8=1.12				
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	5.3035		
8		.Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m2	530.350		
9		Grindjuosčių tvirtinimas lentinių dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos	m	567.500		
10		Grindlenčių grindų dangų šlifavimas	m2	530.350		
11		Grindlenčių grindų dangų lakavimas k8=1.17	m2	530.350		
12		Grindjuosčių šlifavimas ir lakavimas du kartus	100m	5.675		
		<b>Skyriuje 2</b>				.....
		<b>3 Akmens masės plytelių grindys</b>				
1		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas k1=1.20	100m2	0.3814		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	3.200		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	3.200		
4		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	100m2	0.3814		
5		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0.3814		
6		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	0.080		
7		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0.3814		
8		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	38.140		
9		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1.20	m2	38.140		
		<b>Skyriuje 3</b>				.....
		<b>4 Lubos</b>				
1		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų ir lubų k8=1.17	100m2	1.700		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.800		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.800		
4		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03	m2	568.490		
		<b>Skyriuje 4</b>				.....
		<b>5 Mūro sienos ir pertvaros</b>				
1		Mūrinių sienų išardymas be plytų	m3	18.900		

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 Iš viso
		atrinkimo k8=1.17				
2		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	308.600		
3		Senų tapetų nuoplėšimas	100m2	19.0912		
4		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	19.0912		
5		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	443.400		
6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarėiais, pakraunant rankiniu būdu	1	5.500		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarėiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	1	39.000		
8		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	44.500		
9		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio	100m2	19.0912		
10		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	19.0912		
11		120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m2	34.200		
12		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	2.300		
13		Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis	m2	308.600		
		<b>Skyriuje 5</b>				.....
		<b>6 Palangių įrengimas</b>				
1		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	34.000		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarėiais, pakraunant rankiniu būdu	1	1.100		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	1.100		
4		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos medinės nedažytos	m	34.000		
5		Gerasis medinių palangių aliejinis dažymas	100m2	0.000		
		<b>Skyriuje 6</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		<b>Pridėtinės vertės mokestis 21.00%</b>				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Skydai ir jų komplektacija.</b>						
1		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medisraigčiais	vnt	4.000		
2		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt.	4.000		
3		Skirstomasis skydelis AJS-23	vnt	1.000		
4		Skirstomasis skydelis KS-23	vnt	1.000		
5		Skirstomasis skydelis KS-24	vnt	1.000		
6		Skirstomasis skydelis AJS-24	vnt	1.000		
<b>Skirčiuje 1</b>						
<b>2 Kabeliai, laidai</b>						
1		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	25.000		
2		1ki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	25.000		
3		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	2525.000		
4		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	100m	0.600		
5		Kabelinės kopėčios -200 š.e.	m	60.000		
6		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	25.000		
7		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	0.600		
8		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	38.750		
9		Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	3383.550		
10		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	2626.500		
11		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	309.000		
12		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	309.000		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	4.000		
14		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	4.000		
<b>Skirčiuje 2</b>						
<b>3 Instaliaciniai gaminiai</b>						
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.230		
2		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.140		
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	2.190		
4		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais	100vnt	4.370		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Li Iš viso
		grąžtais mūro sienose				
		Skyriuje 3				.....
	4	Šviestuvai				
1		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	tk/vnt	0.090		
2		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	4.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	4.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	tk/vnt	0.210		
5		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	tk/vnt	1.470		
		Skyriuje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis

3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>I Oro kondicionavimas.</b>						
1		Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vn1.	1.000		
2		Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vn1.	21.000		
3		Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vn1.	22.000		
4		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	328.000		
5		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	24.000		
6		Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu	m	352.000		
7		Vamzdynų paviršių nuriebalinimas benzinu	l/m2	0.160		
8		Variniai vamzdžiai 6x1mm	m	69.000		
9		Variniai vamzdžiai 10x1mm	m	83.000		
10		Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	75.000		
11		Variniai vamzdžiai 15x1mm	m	44.000		
12		Variniai vamzdžiai 35x1.5mm	m	9.000		
13		Variniai vamzdžiai 28x1mm	m	15.000		
14		Variniai vamzdžiai 18x1mm	m	33.000		
15		Variniai vamzdžiai 22x1mm	m	24.000		
16		Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0 kW	vn1.	22.000		
19		Valdymo pultelio montavimas	vn1.	22.000		
20		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų ir aparatų montavimas, kai prijungiama iki 12 laidų	vn1.	22.000		
21		.Srauto skirstytuvas	vn1	22.000		
22		Laidinis valdymo pultas	vn1	22.000		
23		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vn1	21.000		
24		Freoninių trišakių komplektas	vn1	21.000		
25		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	l/m	3.280		
26		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	l/m	0.240		

Šam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		
					Vienetui kaina	L1	
27		Vamzdžių izoliacija d 22/9	m	328.000			
28		Vamzdžių izoliacija d35/9	m	24.000			
<b>Skyriuje 1</b>							.....
<b>2 R-6 patalpos vėdinimas</b>							
1		Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m <sup>2</sup> šviesoje, montavimas k8=1.02	vn1	2.000			
2		Grotelės 300x100	vn1	1.000			
3		Grotelės D200	vn1	1.000			
4		Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm k8=1.01	m2	6.030			
5		Fasoninės dalys	kumpl.	1.000			
6		Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 200mm	vn1	1.000			
7		Stogelis D200	vn1	1.000			
8		Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m <sup>3</sup> /val.	vn1.	1.000			
9		Išcentrinis ventiliatorius Q-360 m <sup>3</sup> /h	vn1	1.000			
10		Kasetinių filtrų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vn1.	1.000			
11		Filtrai	vn1	1.000			
12		Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vn1.	1.000			
<b>Skyriuje 2</b>							.....
<b>žiniaraštyje 3</b>							.....
<b>Pridėtinės vertės mokestis 21.00%</b>							.....
<b>Iš viso žiniaraštyje 3</b>							.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Šam. cit.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienu kaina	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos modulio montavimas	vn1	1.000		
2		Sirenų modulis	vn1	1.000		
3		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kump.	64.000		
4		.Optinis dūmų jutiklis	vn1.	64.000		
5		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant meddraigčiais	vn1	66.000		
6		Korpusas prietaisams	vn1.	64.000		
7		Izoliatoriai daviklio bazėje	vn1	2.000		
8		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vn1	3.000		
9		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vn1	3.000		
10		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vn1	3.000		
11		Pavojaus mygtukas	vn1	3.000		
12		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	lmm	4.500		
13		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	463.500		
14		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vn1.	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 4</b>				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBU KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetų kaina	Iš viso
<b>I Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamųjų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vnt	8.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungčių komutacinė panelė 1U, 19"	vnt	4.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vnt	4.000		
4		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt	55.000		
5		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vnt	15.000		
6		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vnt	40.000		
7		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt	145.000		
8		Komutacinis kabelis 2.0m	vnt.	145.000		
9		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	1111m	4.750		
10		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	1110m	4.750		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	479.750		
12		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	1110m	0.700		
13		Kabelinės kopėčios 300 š.c.	m	70.700		
14		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	1111m	4.750		
15		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas kanaluose	1111m	0.700		
16		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	1111m	10.650		
17		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	1658.300		
18		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt.	145.000		

Skylėje I

žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny 5 Pastatas. V-as etapas.

Žiniaraštis 3 Oro kondicionavimas

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas	Matų vienetas	Kiekis	Kaina Lt	Vertė Lt
		Techniniai ir kiti duomenys				
		<b>I Oro kondicionavimas.</b>				
17		Išorinis kondensatorinis blokas 45,0-58,5/50,0 kW	kompl.	1.0		
18		Vidinis kondicionieriaus blokas 2,2/2,5 kW sieninis	kompl.	21.0		

Skryčiuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis  
iš viso žiniaraštyje 3

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)



## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

6 Pastatas. VI-as etapas.

Žiniaraštis

1 Architektūra

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas i

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetų kaina	Iš viso
<b>1 Vidaus durys</b>						
1		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	26.980		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.700		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.700		
4		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	13.340		
5		Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	26.980		
6		Faneruotos durys	m2	9.200		
7		Varstomos stiklo durys	m2	4.140		
8		Plieninės durys	m2	26.980		
9		Spynos durims	vn1.	14.000		
10		Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	m	231.000		
11		Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisai)	vn1.	1.000		
12		Durų uždarymo prietaisų montavimas (atmušos)	vn1.	14.000		
13		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k1=1.50,k2=0.00,k8=1.09	1111m2	0.693		
14		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai dažomi stiklo audinio	1111m2	0.693		
15		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	0.693		
<b>Skylėje 1</b>						
.....						
<b>2 PVC grindys</b>						
1		Seno linoleumo nuėmimas	m2	79.940		
2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.500		
3		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.500		
4		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	0.7994		
5		Linoleumo grindų dangų įrengimas.	m2	79.940		

Sam. cii.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Malo vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	L1 iš viso
		kljuojant ir sulydant sujungimus bei užkljuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga kelių spalvų paprasto piešinio				
		Skyriuje 2				.....
<b>3</b>		<b>Betoninės grindys</b>				
1		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	1111m2	0.392		
2		Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=25.000	1111m2	0.392		
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	1	9.200		
4		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	9.200		
5		Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm	1111m2	0.392		
6		Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga be pagrindo šlifavimo ir gruntavimo	m2	39.200		
7		50mm storio betono užtepimas, atliekamas siurbliu	1111m2	0.392		
8		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	1	0.088		
9		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	1111m2	4.6064		
		Skyriuje 3				.....
<b>4</b>		<b>Lubos</b>				
1		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1	0.300		
2		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	0.300		
3		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03	m2	540.580		
		Skyriuje 4				.....
<b>5</b>		<b>Mūro sienos ir pertvaros</b>				
1		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	16.400		
2		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	1111m2	9.848		
3		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	197.000		
4		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	1	52.300		
5		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	1	52.300		
6		Sienų vidinių paviršių apklijavimas	1111m2	2.0917		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vienu kaina	Li Iš viso
7		apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai dažomi stiklo audinio Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	2.0917		
8		120 mm storio (1/2 pytos) nearmuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatinės plytas 88 mm storio k8=1.12,k9=1.15	m2	10.000		
9		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	6.900		
10		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	1111m2	7.7563		
11		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	1111m2	7.7563		
12		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	1111m2	7.7563		

Skyriuje 5

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

6 Pastatas. VI-as etapas.

Žiniaraštis

2 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas i

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Skydai ir jų komplektacija.</b>						
1		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2.000		
2		Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	vnt.	2.000		
3		Apšvietimo skirstomasis skydelis AJS-0	vnt	1.000		
4		Avarinio apšvietimo skydelis AAS-1	vnt	1.000		
Skyriuje 1						
<b>2 Kabeliai, laidai</b>						
1		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	lml	0.000		
2		lki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	lml	0.000		
3		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr. be movų) 20/14.1mm	m	0.000		
4		Metalinų lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	lml	0.000		
5		Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	0.000		
6		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	lml	0.000		
7		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	lml	0.000		
8		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	lml	13.100		
9		Variniai jėgos kabeliai 3x2.5	m	463.500		
10		Variniai jėgos kabeliai 3x1.5	m	679.800		
11		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	103.000		
12		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x1.5	m	103.000		
13		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	4.000		
14		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	4.000		
Skyriuje 2						
<b>3 Instaliaciniai gaminiai</b>						
1		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	lmlvnt	0.150		
2		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	lmlvnt	0.060		
3		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	lmlvnt	0.300		
4		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais gražtais mūro sienose	lmlvnt	1.050		
Skyriuje 3						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vienetų kaina	Li
<b>4 Šviestuvai</b>						
1		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	lkk/vnt	0.060		
2		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	4.000		
3		Avarinio mait. įdėkl. 18-58W (1h)	vnt	4.000		
4		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	lkk/vnt	0.040		
5		2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	lkk/vnt	0.300		
6		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	lkk/vnt	0.100		
		Skirtyje 4				.....
		žiniaraštyje 2				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 2				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

6 Pastatas. VI-as etapas.

Žiniaraštis

4 Gaisrinė signalizacija

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>I Gaisrinė signalizacija</b>						
1		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos modulio montavimas	vn1	1.000		
2		Sirenų modulis	vn1	1.000		
3		Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas	kumpl.	44.000		
4		.Optinis dūmų jutiklis	vn1.	44.000		
5		Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vn1	45.000		
6		Korpusas prietaisams	vn1.	44.000		
7		Izoliatoriai daviklio bazėje	vn1	1.000		
8		Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje	vn1	1.000		
9		Signalinis, garsinis įrenginys vidaus	vn1	1.000		
10		Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vn1	2.000		
11		Pavojaus mygtukas	vn1	2.000		
12		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	110)m	5.200		
13		1kV nedegūs variniai kabeliai 2x1.0	m	436.500		
14		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vn1.	1.000		
		Skyriuje 1				.....
		žiniaraštyje 4				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 4				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statinys

6 Pastatas. VI-as etapas.

Žiniaraštis

5 Elektroniniai ryšiai

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetui kaina	Iš viso
<b>1 Elektroniniai ryšiai</b>						
1		Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg	vn1	4.000		
2		Pilnai sukomplektuota 48 jungčių komutacinė panelė 1U, 19"	vn1	2.000		
3		Kabelių sutvarkymo panelė	vn1	2.000		
4		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vn1	13.000		
5		Kompiuterio lizdai (vienviečiai)	vn1	3.000		
6		Kompiuterio lizdai (dviviečiai)	vn1	10.000		
7		Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vn1	33.000		
8		Komutacinis kabelis 2.0m	vn1	33.000		
9		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	110m	13.800		
10		.Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	110m	13.800		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 25/21.5mm	m	1393.800		
12		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	110m	10.500		
13		Instaliacinis kabelis 4x2x0.5	m	1081.500		
14		Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vn1	33.000		
		Skiryje 1				.....
		žiniaraštyje 5				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 5				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė

462 Žemės ūkio ministerijos administracinis pastatas, Gedimino pr.19, Vilnius.

Statiny

7 Įvadas ir magistralės.

Žiniaraštis

1 Elektrotechninė dalis

2013.06.07

Suma žiniaraščiui

Lt

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vienetinė kaina	Iš viso
<b>1 Įvadas ir magistralės. Skydai ir jų komplektacija, kabeliai.</b>						
1		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	16.000		
2		Automatinis jungiklis su nepriklausomu atkabikliu 80A	vnt	1.000		
3		Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	4.000		
4		Automatiniai jungikliai 10 A 1P S201-B 10	vnt	1.000		
5		Automatinis jungiklis "C" 80A	vnt	2.000		
6		Automatinis jungiklis "C" 125A	vnt	2.000		
7		Automatiniai jungikliai 20 A 3P S203-C 20	vnt	4.000		
8		Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40	vnt	2.000		
9		36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	12.000		
10		36 modulių potinkinis skydelis	vnt	12.000		
11		24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	3.000		
12		Skirstomasis skydas VJS-31	vnt	1.000		
13		Skirstomasis skydas VJS-32	vnt	1.000		
14		Avarinio apšvietimo skydelis AAS-2	vnt	1.000		
15		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuose sienose	lkm	8.000		
16		Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	lkm	0.100		
17		Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	lkm	7.900		
18		Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 32/28.2mm	m	10.100		
19		Kabelių apsaugos vamzdžiai D75	m	797.900		
20		Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių konstrukcijų	lkm	1.200		
21		Kabelinės kopėčios -200 š.c.	m	120.000		
22		Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm <sup>2</sup> skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	lkm	8.000		
23		Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	lkm	1.200		
24		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	lkm	22.100		
25		Karščiui atsparūs kabeliai 3x1.5	m	206.000		
26		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x2.5	m	2575.000		
27		1kV nedegūs variniai kabeliai 4x5	m	5.100		
28		Variniai kabeliai 5x4.0	m	10.200		
29		Variniai galios kabeliai 5x25.0	m	40.800		
30		1kV galios variniai kabeliai 5x50	m	20.400		



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
31		.1kV galios variniai kabeliai 5x35	m	362.100		
32		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	7.000		
33		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	7.000		
		Skrytėje 1				.....
		žiniaraštyje 1				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		Iš viso žiniaraštyje 1				.....

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Pavardė)